

KOSZTORYS SCALONY NA WYKONANIE STANU SUROWEGO OTWARTEGO BUDYNKU
"DOM Z FASONEM"

Lp.	Element robót	Obmiar	Koszt elementu R+M+S
1	2	3	4
1	Posadowienie budynku		
	Roboty ziemne		
	Zdjęcie ziemi roślinnej w obrysie budynku na odkład	wg przedmiaru	5 751,00
	Wykop pod ławy fundamentowe		
	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem		
	Ławy fundamentowe		
	Wykonanie deskowania ław fundamentowych	wg przedmiaru	22 302,00
	Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych		
	Betonowanie ław fundamentowych		
	Wykonanie izolacji p.wilgoć. powłokowej ław fundamentowych		
	Ściany fundamentowe		
	Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych	wg przedmiaru	13 200,00
	Wykonanie wieńca żelbetowego oraz trzpieni		
	Wykonanie izolacji powłokowej ścian fundamentowych		
	Izolacja cieplna ścian fundamentowych		
	Izolacja cieplna ścian fundamentowych styrodurem	wg przedmiaru	6 082,00
2	Ściany		
	Ściany nośne parteru i piętra		
	Wykonanie ścian nośnych betonowych	wg przedmiaru	63 670,00
	Wykonanie ścian nośnych z pustaka ceramicznego		
	Wykonanie nadproży okiennych		
	Wykonanie ścian działowych z pustaka ceramicznego		
	Kominy		
3	Stropy		
	Płyta stropowa nad parterem	wg przedmiaru	88 500,00
	Płyta stropowa nad piętrem		
	Podciągi, wieńce, schody wewn.,gzymy		
4	Więźba dachowa		
	Dostawa i montaż więźby dachowej	wg przedmiaru	17 938,00
5	Płyta betonowa na gruncie		
	Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm	wg przedmiaru	9 587,00
	Wykonanie płyty betonowej grub. 15 cm		
6	Instalacja sanitarna podposadzkowa		
	Rozprowadzenie poziomów inst. kan., napowietrzenie kominka	wg przedmiaru	1970,00
	Wykonanie przejścia instalacji elektrycznej		
	Wykonanie przejścia instalacji wodociągowej		
	RAZEM (bez VAT)		229 000,00