

Lp.	Element robót	Obmiar	Koszt elementu R+M+S
1	2	3	4
1	Posadowienie budynku		
	Roboty ziemne		
	Zdjęcie ziemi roślinnej w obrysie budynku na odkład	wg przedmiaru	6 451,00
	Wykop pod ławy fundamentowe		
	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem		
	Ławy fundamentowe		
	Wykonanie deskowania ław fundamentowych	wg przedmiaru	25 225,00
	Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych		
	Betonowanie ław fundamentowych		
	Wykonanie izolacji p.wilgoć. powłokowej ław fundamentowych		
	Ściany fundamentowe		
	Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych	wg przedmiaru	18 400,00
	Wykonanie wieńca żelbetowego oraz trzpieni		
	Wykonanie izolacji powłokowej ścian fundamentowych		
	Izolacja cieplna ścian fundamentowych		
	Izolacja cieplna ścian fundamentowych styrodurem	wg przedmiaru	5 082,00
2	Słupy, Ściany nośne parteru i piętra		
	Wykonanie słupów nośnych żelbetowych	wg przedmiaru	71 650,00
	Wykonanie ścian nośnych z pustaka ceramicznego		
	Wykonanie nadproży okiennych		
	Wykonanie ścian działowych z pustaka ceramicznego		
	Kominy z cegły pełnej		
3	Stropy		
	Płyta stropowa nad parterem	wg przedmiaru	93 750,00
	Płyta stropowa nad piętrem		
	Podciągi, wieńce, schody wewnętrzne.		
4	Więźba dachowa		
	Dostawa i montaż więźby dachowej	wg przedmiaru	21 000,00
5	Płyta betonowa na gruncie		
	Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm	wg przedmiaru	16 300,00
	Wykonanie płyty betonowej grub. 15 cm		
6	Instalacja sanitarna podposadzkowa		
	Rozprowadzenie poziomów inst. kan., napowietrzenie kominka	wg przedmiaru	2970,00
	Wykonanie przejścia instalacji elektrycznej		
	Wykonanie przejścia instalacji wodociągowej		
7	Schody zewnętrzne i tarasy		
	Schody wejściowe i taras.	wg przedmiaru	8100,00
	RAZEM (bez VAT)		268 928,00